



ProContain GmbH
Geschäftsräume Coswig
Köhlerstraße 1–3
D-01640 Coswig bei Dresden
Tel. +49 (3523) 818-88
Fax +49 (3523) 818-89

ProContain GmbH
Geschäftsräume Morsbach
Nordstraße 1
D-51597 Morsbach
Tel. +49 (2294) 9930-400
Fax +49 (2294) 9930-33400

info@procontain.com
www.procontain.com

DIE MOBILE SOLAR- STROMLÖSUNG

FÜR CONTAINER



ProContain GmbH
Geschäftsräume Coswig
Köhlerstraße 1–3
D-01640 Coswig bei Dresden
Tel. +49 (3523) 818-88
Fax +49 (3523) 818-89

ProContain GmbH
Geschäftsräume Morsbach
Nordstraße 1
D-51597 Morsbach
Tel. +49 (2294) 9930-400
Fax +49 (2294) 9930-33400

info@procontain.com
www.procontain.com

DIE MOBILE SOLAR- STROMLÖSUNG

FÜR CONTAINER

TECHNIK, DIE ÜBERZEUGT

ENERGIE NUTZEN, WO SIE GEBRAUCHT WIRD.

Unsere mobilen Containerlösungen mit integrierten Photovoltaikmodulen bieten Ihnen eine kosteneffiziente, nachhaltige und schlüsselfertige Lösung für die Solarstromerzeugung auf der Baustelle.

Auf diese Weise lässt sich bei einer Anlage mit sechs Containern, auf denen 30 Photovoltaikmodule verbaut sind, eine Einsparung von über 40 % erreichen.



LEICHTE KONSTRUKTION

Direkt auf dem Dach integrierte Photovoltaikmodule



HOHE EFFIZIENZ

Monokristalline Silizium-Technologie
(Kein Dünnschichtmodul).



MODULAR

Jeder Container kann mit bis zu fünf Photovoltaikmodulen und Speicher ausgestattet werden.



SOFORT EINSATZBEREIT

Die mobile Solarlösung ist werkseitig vorinstalliert und kann sofort am Bestimmungsort genutzt werden.



WITTERUNGSBESTÄNDIG

Schmutzabweisende ETFE Folie, die eine dauerhafte und stabile Leistung bei jeder Witterung ermöglicht.

BEISPIEL NUTZBARER ERTRAG

1 Container
mit 5 Photovoltaikmodulen



1.400 kWh/Jahr
Autarkiegrad 33%*

6 Container
mit je 5 Photovoltaikmodulen



8.400 kWh/Jahr
Autarkiegrad 33%*

6 Container
mit je 5 Photovoltaikmodulen + Speicher



9.000 kWh/Jahr
Autarkiegrad 41%*

* angenommener Stromverbrauch 2.300 kWh/Jahr und Container



Sie sind interessiert?
Dann erfahren Sie hier mehr
in unserem Produktfilm

PERFEKT INTEGRIERT FÜR TRANSPORT UND EINSATZ

- ✓ Dank der integrierten Bauweise ist das Handling des Containers weiterhin problemlos mit Kran oder Stapler möglich
- ✓ Keine zusätzlichen Kosten durch Sondertransport
- ✓ für alle Produktlinien geeignet



TECHNISCHE INFORMATION

Solarleistung	1,650 kWp (5 Stk. PV-Module zu je 330 Wp)
Stromanschluss	CEE Außenanschluss 32A / 400 V (Ein- und Ausgang)
Konformität Wechselrichter	EN 50549-1:2019, VDE-AR-N 4105:2018, VFR2019, IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3
Frequenz	50 Hz
Monitoring	Ja

IN 4 SCHRITTEN ZU IHRER SCHLÜSSELFERTIGEN SOLARSTROMLÖSUNG

Von der Planung bis zur Übergabe: Als erfahrenes und fachkompetentes Team stehen wir Ihnen jederzeit zur Seite und beraten Sie umfassend und individuell.

1| PLANUNG



02| PRODUKTION



03| VERLADUNG UND TRANSPORT



04| FERTIGSTELLUNG

